



# Comune di Roccabruna

**PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DEI LAVORI DI  
COSTRUZIONE COLOMBARI NEL CIMITERO DI  
TETTOROSSO**

**RELAZIONE TECNICO  
DESCRITTIVA**

Roccabruna li

Visto : IL SINDACO  
GARNERO CLAUDIO

IL TECNICO COMUNALE  
Geom. OLIVERO Roberto

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## **RELAZIONE DETTAGLIATA:**

### **A) PREMESSE - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.**

Il cimitero di ROCCABRUNA è situato lungo la strada provinciale di dimensione rettangolare su terreno ad andamento in pendenza nord sud . Tale cimitero si trova in zona periferica rispetto all'abitato del capoluogo ed è costituito da n 2 ingressi coperti con magazzino, w.c. , una zona destinata a campo comune , una zona destinata a trentennali e da tombe di famiglia fuori terra in posizione adiacente ai muri perimetrali e n 2 zone per colombari . Nel primo ampliamento vi sono ulteriori aree per tombe di famiglia . L' ultimo lotto di colombari è stato realizzato nel 1990 e non vi sono al momento loculi liberi pertanto si provvederà alla realizzazione di un ulteriore lotto di colombari sull'area posta nell'ultimo ampliamento allo scopo destinata dal piano regolatore cimiteriale .

L'amministrazione comunale di Roccabruna, a fronte della carenza totale di loculi in tale cimitero ha affidato allo scrivente l'incarico per la redazione del progetto di realizzazione di nuovi loculi. Tenuto conto della disponibilità finanziaria di € 56.000,00 , delle priorità determinate dalla situazione esistente , la seguente relazione, facente parte integrante del Progetto definitivo-esecutivo, procede ad illustrare, con i necessari approfondimenti, la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, le caratteristiche tecniche dei lavori necessari a soddisfare tali finalità ed i relativi costi, i criteri utilizzati per le scelte progettuali nonché le valutazioni in materia di sicurezza del lavoro, rapporti con altri enti, ecc.

### **B) DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.**

Il progetto prevede di realizzare le seguenti opere, così come rappresentate nelle tavole di progetto:

Costruzione di nuovi loculi. Nella struttura in progetto troveranno posto 45 loculi aventi le dimensioni interne di cm 75x225xh70 e n 18 cellette ossario delle dimensioni di cm 30x225xh40 e n 12 cellette per urne cinerarie delle dimensioni di cm 40x225xh70 . I loculi saranno caratterizzati da un'opportuna pendenza verso il fondo dell'opera .

La capienza ed il dimensionamento dell'opera sono dettati dall'utilizzo dell'area disponibile con il maggior numero di loculi senza creare disagio alle tombe adiacenti .

La prevista costruzione consta sostanzialmente in due pilastri che incorporeranno una struttura in c.a comprendente 5 file di numero 9 loculi ciascuna e 18 cellette ossario poste in alto . Una soletta opportunamente sagomata ed impermeabilizzata copre il tutto .

### **C) CRITERI DI SCELTA PROGETTUALE**

Per quanto riguarda l'addobbo ripete essenzialmente quello degli altri colombari esistenti ed è costituito da marmo bardiglio chiaro per le fascette di rivestimento ed il bianco carrara per i copri loculi ognuno dei quali sarà dotato esclusivamente di numerazione .

Si è voluto opportunamente eseguire dette opere con materiali e tecnologie uguali per continuità ai loculi già esistenti .

---